（盖计量认证印章）

222312051238

| | |
|---|---|
| 统一社会信用代码： | 91510700MA6241TQ1G |
| 项目编号： | SCJBJCJSYXGS4873-0001 |

SCJB02202307168

# 监 测 报 告

四川精标检
骑

项目名称：江油星联电子科技有限公司年度水环境检测（2023 年 7 月）

监测类别：水环境监测

自行监测

委托单位：四川豪合翼环境科技有限公司

机构名称：四川精标检测技术有限公司（公章）

四川精标检测技术有限公司 检验检测专用章

报告日期：2023 年 7 月 12 日

# 监测报告说明

1、报告封面及检测数据处无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效。

2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。

报告复印件未经本公司确认加盖“检验检测专用章”无效。

3、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

4、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果可不作评价。

5、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

6、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

机构通讯资料：

四川精标检测技术有限公司

注册地址：绵阳科创区创业服务中心孵化大楼 A 区 306 号

检测地址：四川省绵阳市安州区雎水镇青云村

邮编：622656

电话：0816-4672321

传真：0816-4672626

电子信箱：253532685@qq.com

## 1、检测内容

受四川豪合翼环境科技有限公司的委托，按监测方案要求，四川精标检测技术有限公司于2023年7月12日对江油星联电子科技有限公司的废水进行现场采样，并于2023年7月13日进行实验室分析检测。

## 2、检测项目

本次检测项目及样品信息见表2-1。

表2-1 废水检测项目及样品信息

| 类别 | 样品编号 | 采样点位 | 检测项目 | 样品描述 | 检测频次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废水 | GS4873-CS01 | 生产废水总排口 | 总磷、总镍 | 微浑、轻微异味 | 监测1天，3次/天 |
| | GS4873-CS02 | 含镍废水车间排口 | 总镍 | 微浑、轻微异味 | |

## 3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源、使用仪器见表3-1。

表3-1 废水检测方法、方法来源、使用仪器

| 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
|---|---|---|---|---|
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计 SCJB-YQ-02-244 | 0.01 mg/L |
| 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11912-1989 | 原子吸收分光光度计 SCJB-YQ-02-148 | 0.05 mg/L |

## 4、检测结果评价标准

废水：《污水排放城镇下水道水质标准》GB /T31962-2015。

## 5、检测结果

废水检测结果见表5-1、5-2。

表5-1 废水检测结果 单位：mg/L

| 采样日期 | 检测项目 | 检测结果（生产废水总排口） | | | 限值 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
| 2023.7.12 | 总磷 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 8 |
| | 总镍 | 0.05L | 0.05L | 0.08 | 1 |
| 结论 | 以上检测结果表明：本次检测时，所检项目：总镍、总磷检测结果均符合《污水排放城镇下水道水质标准》GB /T31962-2015 表1 中B级排放限值。 | | | | |

（本页空白）

表 5-2 废水检测结果 单位：mg/L

| 采样日期 | 检测项目 | 检测结果（含镍废水车间排口） | | | 限值 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
| 2023.7.12 | 总镍 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 1 |
| 结论 | 以上检测结果表明：本次检测时，所检项目：总镍检测结果均符合《污水排放城镇下水道水质标准》GB /T31962-2015 表 1 中 B 级排放限值。 | | | | |

注：1、根据标准《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019，当测定结果在检出限（或最小检出浓度）以上时，报实际测得结果值，当低于方法检出限时，报所使用方法的检出值限，并加标志位 L。

（以下无正文）

报告编制：[illegible] 审核：[illegible] 签发：[illegible]

日期：2023.7.27 日期：2023.7.27 日期：2023.7.27